



# 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼



고용노동부  
Ministry of Employment and Labor

산업재해예방  
안전보건공단



# CONTENTS

풍수해 대비 안전 · 보건 매뉴얼

I 일반사항	1
II 풍수해로 인한 피해	1
III 풍수해로 인한 재해발생 형태와 원인	9
IV 풍수해로 인한 재해방지 대책	12
V 풍수해 대비 비상조치반 구성 및 운영	18
VI 풍수해 대비 점검표	20
VII 부 록	25





## I 일반사항

### ▣ 목적

- ❖ 태풍과 집중호우에 대비하여 피해가 발생치 않도록 건설현장의 여건에 맞는 풍수해 예방대책을 수립하고 사전대비 활동과 비상시 신속한 조치로 인적·물적 피해 최소화
- ❖ 건설현장에서 위기대응시 필요한 사항을 구체적으로 규정하여 신속한 피해복구 및 대규모 재난 확산 방지

### ▣ 적용범위

- 태풍과 집중호우로 공사중 침수·수몰사고, 무너짐·넘어짐(구조물, 지반·사면, 건설장비 등)사고, 지장물 및 인접시설물 파손사고 등에 대하여 적용

## II 풍수해로 인한 피해


### ▣ 풍수해의 이해 (자료제공 기상청)

#### ● 풍수해

- 태풍·집중호우·강풍 등의 자연재해로 인해 받는 피해
- ※ 풍수해 : 태풍·집중호우 등으로 인한 건설현장의 피해발생 가능성이 높은 상황 포함

#### ● 자연재해로 인한 피해 현황

- 최근 10년간 자연재해로 인한 재산피해 현황(2002~2011년)





## 2

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## 기상특보

- 위험기상 발생이 예상될 때는 기상청에서 '기상특보'를 발표
- 기상특보는 강풍, 호우, 태풍, 풍랑 등 11종에 대하여 단계별로 주의 보와 경보를 발표
- 기상특보 종류와 발표기준

종 류	주 의 보	경 보
강풍	육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s 이상이 예상될 때, 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때	육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때, 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 때
풍랑	해상에서 풍속 14m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 3m 이상이 예상될 때	해상에서 풍속 21m/s 이상이 3시간 이상 지속되거나 유의파고가 5m 이상이 예상될 때
호우	6시간 강우량이 70mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 110mm이상 예상될 때	6시간 강우량이 110mm이상 예상되거나 12시간 강우량이 180mm이상 예상될 때
대설	24시간 신적설이 5cm이상 예상될 때	24시간 신적설이 20cm이상 예상될 때. 다만, 산지는 24시간 신적설이 30cm이상 예상될 때.
건조	실효습도가 35%이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때	실효습도 25% 이하가 2일 이상 계속될 것이 예상될 때
폭풍 해일	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준 값은 지역별로 별도 지정	천문조, 폭풍, 저기압 등의 복합적인 영향으로 해수면이 상승하여 발효기준값 이상이 예상될 때. 다만, 발효기준 값은 지역별로 별도지정
지진 해일	한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E)등에서 규모 7.0 이상의 해저진진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 0.5~1.0m 미만의 지진해일 내습이 예상될 때	한반도 주변해역(21N~45N, 110E~145E)등에서 규모 7.0 이상의 해저진진이 발생하여 우리나라 해안가에 해일파고 1.0m 이상의 지진해일 내습이 예상될 때
한파	10월~4월에 다음 중 하나에 해당되는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 $10^{\circ}C$ 이상 하강하여 $3^{\circ}C$ 이하이고 평년값보다 $3^{\circ}C$ 가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 $-12^{\circ}C$ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때	10월~4월에 다음 중 하나에 해당하는 경우 ① 아침 최저기온이 전날보다 $15^{\circ}C$ 이상 하강하여 $3^{\circ}C$ 이하이고 평년값보다 $3^{\circ}C$ 가 낮을 것으로 예상될 때 ② 아침 최저기온이 $-15^{\circ}C$ 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 ③ 급격한 저온현상으로 광범위한 지역에서 중대한 피해가 예상될 때
태풍	태풍으로 인하여 강풍, 풍랑, 호우, 폭풍해일 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때	태풍으로 인하여 다음 중 어느 하나에 해당하는 경우 ① 강풍(또는 풍랑) 경보 기준에 도달할 것으로 예상될 때 ② 총 강우량이 200mm이상 예상될 때 ③ 폭풍해일 경보 기준에 도달한 것으로 예상될 때
황사	황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 $400 \mu g/m^3$ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때	황사로 인해 1시간 평균 미세먼지(PM10) 농도 $800 \mu g/m^3$ 이상이 2시간 이상 지속될 것으로 예상될 때
폭염	6월~9월에 일최고기온이 $33^{\circ}C$ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때	6월~9월에 일최고기온 $35^{\circ}C$ 이상인 상태가 2일 이상 지속될 것으로 예상될 때



## 洪水 대비 안전 · 보건 매뉴얼

3

### ● 태풍

- 태풍의 정의

**태 풍**

중심부근 최대풍속이 17m/s(61km/hr) 이상의 폭풍우를 동반하는 열대저기압을 말함


태풍의 발달단계별 구분				
구분	중심부근 최대풍속	17m/s (34kts) 미만	17~24m/s (34~47kts)	25~32m/s (48~63kts)
세계 기상기구	열대 저압부 (TD)	열대폭풍 (TS)	강한 열대 폭풍(STS)	태풍(TY)
한국, 일본	열대 저압부	TS	STS	TY
			태풍	

【참고】 토네이도


- 매우 강하게 발달한 회오리 바람으로 우리나라에서는 용오름이라고 부름
- 태풍에 비해 매우 작은 규모의 국지적인 대기불안정 현상임

- 태풍의 발생과 소멸

- 태풍은 대개 남북위 5도 이상 지역에서 해수온도가 26°C 이상이고 대기 중에 소용돌이가 존재할 경우 발생함
- 고위도로 이동하면서 열과 수증기 공급이 줄고, 육지로 상륙할 경우 마찰력이 증가하면서 강도가 약화되고 소멸하게 됨



▶ 월별 태풍 발생 빈도수 (1981-2010): 年평균(25.6), 年평균 한반도 영향(3.1)



[기후학적 태풍발생 빈도]



## 4

## 洪水해 대비 안전·보건 매뉴얼

### - 태풍의 위력

- 태풍의 강한 바람은 응결로서 방출된 잠열 에너지에 의해 유지된다.**
- 태풍의 에너지는 1945년 일본 나가사키에 투하되었던 원자폭탄의 약 만 배의 크기를 갖는다.**



[태풍과 다른 에너지 현상과의 강도비교]


태풍	1
크라카토아 화산 폭발	1/10
뇌전 동반 폭풍우	1/10,000
나가사키 원폭	1/10,000
지진	1/10,000
벼락	1/1,000,000,000
돌풍	1/10,000,000,000,000

### - 태풍 관련 특보

- 태풍예비특보** 태풍특보의 발표 가능성이 있을 때
- 태풍주의보** 태풍으로 인하여 우리나라 예보구역에 강풍, 풍랑, 호우 현상 등이 주의보 기준에 도달할 것으로 예상될 때
- 태풍경보** 바람이 **17 m/s** 이상 또는 총 강수량이 **100 mm** 이상으로 예상될 때



### - 기후변화와 미래 태풍 예측





## 홍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

5

### ● 집중호우

- 정의 : 한 시간에 30 mm 이상이나 하루에 80 mm 이상의 비가 내릴 때 또는 연강수량의 10%에 상당하는 비가 하루에 내리는 정도를 말함

- 특징

- 지속 시간이 수십 분에서 수 시간 정도이며, 비교적 좁은 지역 (보통 반경 10~20 km 정도)에 집중적으로 내림
- 천둥·번개를 동반하기도 함.
- 태풍·장마전선·발달한 저기압·수렴대 등에 동반되어 2~3일간 지속되기도 함

- 피해사례



### 단 3일 만에 집중호우 기록을 경신하다

“

서울 경기도, 강원도 영서지역에 집중호우가 내려 서울 강남이 침수되고 우면산 산사태가 발생하였다. 중부지방에서 7월 27일 단 하루 만에 이 지역 연평균 강수량인 1,100~1,400mm의 약 1/4 정도가 내렸다. 동두천과 문산에서는 관측 이래 일 최다 강수량을 경신하는 등 기록적인 집중호우가 내려 언론에서는 '백년만의 폭우'라는 수식어를 붙이기도 했다.

”



▶ 우면산 산사태(출처 : 연합뉴스)



▶ 대치역 침수(출처 : 연합뉴스)

[백년만의 폭우, 수도권 집중호우(2011. 7.26~7.28)]



## 서울 한복판 세종로 사거리가 물에 잠기다

“

2010년 추석 연휴 시작일인 9월 21일 서울·경기도에 집중호우가 발생하여 광화문 일대가 잠기고 지하철 운행이 중단되었으며 중심가 도로 및 주택 침수 등 큰 피해가 발생했다. 이날 서울에 내린 259.5mm의 비는 서울의 9월 평균 강수량인 170mm의 1.5배에 이르는 정도였다. 9월 하순 일 강수량으로는 1907년 관측 시작 이래 가장 많은 비가 내린 것으로 기록되었다.

”



▶ 서울·인천 호우 경보 보도(출처 : YTN)



▶ 광화문 거리 모습(출처 : 세계일보)

[도심홍수 문제를 제기한 서울·경기도 추석 집중호우(2010.9.21)]



## 한여름 밤, 요란한 호우가 시작된다

“

활성화된 장마전선이 남해상에 정체하고 있어 남해안과 지리산을 중심으로 2일 만에 200~300mm의 호우가 발생하여, 부산의 초등학교들이 휴교하는 등 물난리 사태를 빚었다. 그러나 중부지방에는 비가 내리지 않아 지역적으로 큰 편차를 보였다.

”



▶ 남해안 호우(출처 : 연합뉴스)



▶ 남해안 호우(출처 : 중앙일보)

[부산을 물바다로 만든 남해안 집중호우(2009.7.15~7.16)]



- 2011년 기상청에서 발간한 ‘한국기후변화백서’에 의하면 앞으로 강수량이 더욱 증가할 것으로 예상





## 강수량 기록 경신

## 일 최대 강수량 극값 경신

날짜	지점명	경신 값	증전기록	1위 극값	관측 시작일
2011. 07. 27	서울	301.5(3위)	294.6(1987. 07. 27)	354.7(1920. 08. 02)	1907. 10. 01
	동두천	449.5(1위)	377.5(1999. 08. 01)	—	1998. 02. 01
	문산	322.5(1위)	212.0(2008. 07. 24)	—	2001. 12. 07
	춘천	262.5(2위)	260.0(1984. 09. 01)	308.5(1991. 07. 25)	1966. 01. 01

## 1시간 최대 강수량 극값 경신

날짜	지점명	경신 값	증전기록	1위 극값	관측 시작일
2011. 07. 27	문산	66.5(1위)	61.0(2011. 07. 26)	—	2001. 12. 07
	철원	67.0(2위)	67.0(2010. 09. 05)	69.5(2003. 08. 06)	1988. 01. 01
	동두천	84.0(2위)	68.0(2001. 07. 14)	86.0(1998. 08. 06)	1998. 02. 01
	부산	96.0(2위)	90.0(2009. 07. 16)	106.0(2008. 08. 13)	1904. 04. 09
	양평	85.0(2위)	80.0(1999. 07. 22)	97.0(1975. 07. 25)	1972. 01. 11
	인제	66.0(3위)	57.0(2002. 08. 05)	86.0(1998. 08. 06)	1971. 12. 01



## ▣ 풍수해 관련 주요 사고사례

### ● 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 현장(7명 사망)

- (사고개요) '13.7.15(월) 올림픽대로 상수도관 이중화 부설공사 현장에서 송수터널 내부로 한강물이 유입되어 터널내부에 있던 근로자 7명이 수몰되어 사망
- (사고원인) 폭우로 한강수위가 상승하면서 터널 도달기지(사각수직구 : 5m × 12m × 24m)로 한강물이 유입되면서, 도달기지 수문이 수압에 붕괴되어 터널내부로 한강물이 유입

### ● 달성군 산업단지 우수박스 시설물 정비공사 현장(2명 사망)

- (사고개요) '12.5.8(화) 달성군 소재 산업단지 우수박스 시설물 정비공사 현장에서 근로자 9명이 지하 우수박스 내부에서 단면보수작업을 실시 하던 중, 갑자기 내린 국지성 집중호우로 빗물이 우수박스 내부로 유입되어 작업자 7명은 대피하였으나, 근로자 2명이 대피하지 못하고 사망
- (사고원인) 집중호우로 인해 우수박스내로 갑자기 빗물이 유입되었으나 우수유입을 인지하지 못하고 작업 중 대피하지 못하고 수몰

### ● 서구 이현동 하수본관 보수공사 현장(2명 사망)

- (사고개요) '06.8.25(금) 대구시 서구 이현동 하수본관 안에서 바닥보수 작업 중에 갑작스런 국지성 폭우가 내려 주변 우수관로로부터 유입된 물이 하수본관내로 동시에 대거 유입되면서 하수본관 내에 순식간에 물이 차올라 바닥보수 작업중이던 근로자 2명이 수몰되어 사망
- (사고원인) 집중호우로 인해 하수박스내로 갑자기 빗물이 유입되었으나 집중호우로 인한 우수유입을 인지하고 대피하던 중 수몰

### ● 달서구 복개구조물 보수공사 현장(2명 사망)

- (사고개요) '06.8.25(금) 대구시 달서구 소재 oo천 복개구조물 내부에서 공사 사진 촬영 중 인근 지역의 국지성 폭우로 인해 하수박스내로 유입된 물이 급격히 불어나 물살에 휩쓸려 작업자 2명이 수몰되어 사망
- (사고원인) 집중호우로 인해 복개구조물내로 갑자기 빗물이 유입되었으나 집중호우로 인한 우수유입을 인지하지 못하고 작업중 수몰



### III 풍수해로 인한 재해발생 형태와 원인

#### ■ 풍수해로 인한 재해발생 형태별 원인

##### ● 공사장 침수 / 근로자 수몰

- 태풍 또는 집중호우 시 공사구간이 침수되어 근로자 수몰 등의 피해가 발생하고, 절토면이 붕괴되는 등 2차적인 피해로 이어짐
- 침수 예상지역
  - ① 댐 여수로 구간, 가물막이 교량·댐 구간, 항만 조성공사 등의 토목공사 현장
  - ② 국가하천과 지방하천의 본류, 지류, 지천 유역 주변 공사현장
  - ③ 도심지 지하 구조물로서 하·오수 박스 및 통신 박스 내 작업구간
  - ④ 기타 도심지 저지대 공사현장 등
- 침수 원인
  - ① 저지대 위치(공사장)
  - ② 배수대책 부족
    - ㄱ. 집중호우시 최대 강우량에 대한 대비 소홀
    - ㄴ. 양수기 부족 및 고장
  - ③ 인접 배수로 배수기능 불량
- 작업근로자 수몰 원인
  - ① 집중호우 등으로 작업현장 구간 내 우수 등의 유입에 대한 안전성평가 (강물이나 빗물, 지하수 등의 유입가능성, 시설물 형식, 구조검토) 미실시
  - ② 근로자 작업구간 침수예방조치 미실시
  - ③ 태풍 또는 집중호우에 따른 침수가 예상됨에도 무리하게 작업을 강행
  - ④ 기상악화시 근로자 대피를 위한 연락체계 미흡 및 비상대피 조치 미실시

##### ● 토사 유출

- 토사유출은 인접지역 농작물 및 시설물 피해 뿐만 아니라, 환경문제 까지 발생시키므로 이에 대한 대비 필요
- 토사유출지역 : 절/성토 공사장



## 10

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

### - 토사유출원인

- ① 절/성토구간에 대한 사면보양 미실시 및 소홀
- ② 침전지 미설치 또는 역할 미흡
- ③ 배수로 확보 미흡

### 하천 범람으로 인한 피해

- 하천주변 또는 하천 내에서 공사가 이루어지는 경우 집중호우로 인한 피해를 받을 수 있고, 반대로 피해를 줄 수도 있으므로 수방대책에 보다 신중을 기해야 됨
- 피해를 받는 경우의 원인
  - ① 작업자재 또는 기 시공구간 유실
  - ② 가물막이 유실 및 작업장 침수
  - ③ 하천범람에 따른 현장 침수
- 피해를 주는 경우의 원인
  - ① 하천을 범람시키는 원인제공
    - ㄱ. 공사구간내 공사로 인해 하천의 병목현상 발생 및 방치
  - ② 하천제방 훼손

### 사면붕괴

- 대부분의 사면붕괴는 호우, 강우, 지진, 배수불량에 기인
- 사면의 붕괴 종류
  - ① 인공사면 : 성토, 절토, 노상, 제방의 붕괴
  - ② 자연사면 : 산사태, 사면 유실 등
- 붕괴 원인  
[토사사면]
  - ① 연약토 지반, 절성토 지반의 경사가 급한 곳
  - ② 배수로 및 지하수 대책 부족
  - ③ 함수비 증가로 토사 단위중량 증가 및 소성의 감소 또는 팽창
  - ④ 진동, 충격으로 유동화  
[암사면]
  - ① 절리의 불연속 및 교차





## ② 터파기면과 절리방향이 수평진 곳



## ● 감전재해

- 여름철 감전재해건수는 평월의 감전재해건수보다 4~5배 이상 많이 발생하고 있으며, 이는 여름철 습기와 땀 등으로 인해 다른 계절보다 감전사고의 위험이 높으나 건설현장에서 가설전기관리를 소홀히 하는 경향이 많아 이에 대한 각별한 주의가 요구됨
- 감전재해 원인
  - ① 전기기계/공구에 의한 감전재해(특히 양수기, 전동드릴, 투광등 등)
    - ㄱ. 전기기계·기구의 절연 확보 미흡
    - ㄴ. 접지 미설치
    - ㄷ. 누전차단기 미설치
    - ㄹ. 전선 미거치사용
    - ㅁ. 피복이 훼손된 전선사용
  - ② 전기 용접기에 의한 감전재해
    - ㄱ. 절연커버가 파손된 홀더 사용
    - ㄴ. 자동전격 방지장치의 미부착
    - ㄷ. 용접기 외함 미접지

## IV 풍수해로 인한 재해방지 대책

### ▣ 풍수해로 인한 재해방지 대책

#### ● 풍수해 관련 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 조항

관련 규정	세부 내용
제37조(악천후 및 강풍 시 작업중지)	<p>① 사업주는 비·눈·바람 또는 그 밖의 기상상태의 불안정으로 인하여 근로자가 위험해질 우려가 있는 경우 작업을 중지하여야 함. (단, 태풍 등으로 위험이 예상되거나 발생되어 긴급 복구작업을 필요로 하는 경우는 예외)</p> <p>② 사업주는 순간풍속이 초당 10미터를 초과하는 경우 타워크레인의 설치·수리·점검 또는 해체 작업을 중지하여야 하며, 순간풍속이 초당 20미터를 초과하는 경우에는 타워크레인의 운전작업을 중지하여야 함.</p>
제140조(폭풍에 의한 이탈 방지)	사업주는 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 옥외에 설치되어 있는 주행 크레인에 대하여 이탈방지장치를 작동시키는 등 이탈 방지를 위한 조치를 하여야 함.
제143조(폭풍 등으로 인한 이상 유무 점검)	사업주는 순간풍속이 초당 30미터를 초과하는 바람이 불거나 중진(中震) 이상 진도의 지진이 있는 후에 옥외에 설치되어 있는 양중기를 사용하여 작업을 하는 경우에는 미리 기계 각 부위에 이상이 있는지를 점검하여야 함.
제154조(붕괴 등의 방지)	② 사업주는 순간풍속이 초당 35미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 건설작업용 리프트(지하에 설치되어 있는 것은 제외한다)에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 그 붕괴 등을 방지하기 위한 조치를 하여야 함.
제161조(폭풍에 의한 도괴 방지)	사업주는 순간풍속이 초당 35미터를 초과하는 바람이 불어올 우려가 있는 경우 옥외에 설치되어 있는 승강기에 대하여 받침의 수를 증가시키는 등 그 도괴를 방지하기 위한 조치를 하여야 함.
제162조(조립 등의 작업)	<p>① 사업주는 비, 눈, 그 밖에 기상상태의 불안정으로 날씨가 맑지 않을 경우 승강기의 설치·조립·수리·점검 또는 해체 작업을 중지시켜야 함</p>
제340조(지반의 붕괴 등에 의한 위험방지)	② 사업주는 비가 올 경우를 대비하여 측구(側溝)를 설치하거나 굴착사면에 비닐을 덮는 등 빗물 등의 침투에 의한 붕괴재해를 예방하기 위하여 필요한 조치를 하여야 함
제349조(작업중지 및 피난)	<p>① 사업주는 벽력이 떨어질 우려가 있는 경우에는 화약 또는 폭약의 장전 작업을 중지하고 근로자들을 안전한 장소로 대피시켜야 함</p>



관련 규정	세부 내용
제360조(작업의 중지 등)	<p>① 사업주는 터널건설작업을 할 때에 낙반·출수(出水) 등에 의하여 산업재해가 발생할 급박한 위험이 있는 경우에는 즉시 작업을 중지하고 근로자를 안전한 장소로 대피시켜야 함</p> <p>② 사업주는 제1항에 따른 재해발생위험을 관계 근로자에게 신속히 알리기 위한 비상벨 등 통신설비 등을 설치하고, 그 설치장소를 관계 근로자에게 알려주어야 함</p>
제378조(작업의 금지)	사업주는 잠함등의 내부에 많은 양의 물 등이 스며들 우려가 있는 경우에 잠함등의 내부에서 굴착작업을 하지 않도록 함
제383조(작업의 제한)	<p>사업주는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 철골작업을 중지하여야 함</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 풍속이 초당 10미터 이상인 경우</li> <li>2. 강우량이 시간당 1밀리미터 이상인 경우</li> <li>3. 강설량이 시간당 1센티미터 이상인 경우</li> </ol>

### ● 풍수해 종합방지대책 수립

- 위험지역에 대한 관리감독자를 지정하여 사전점검 및 관리감독 강화
- 비상근무조 편성 및 비상연락망 운영(평일, 야간, 휴일 구분)
- 수방자재 및 장비 준비
- 수방대 편성 및 동원체제 확립(임무부여 및 행동기준 설정)
- 현장 특성별 비상사태 시나리오를 작성하여 년 1회 이상 비상훈련 실시 및 훈련결과 부적합 사항 검토·개선

### ● 공사장 침수예방관리

- 지역별 최대강우량 파악에 따른 양수대책 수립
- 현장 저지대 특별대책 별도 수립
- 인접 배수로 상태 사전파악 조치

### ● 작업근로자 수몰 예방관리

- 작업현장 구간 내 우수 등의 유입에 대한 안전성평가(강물이나 빗물, 지하수 등의 유입가능성, 시설물 형식, 구조검토) 실시
- 태풍 또는 집중호우에 따른 피해가 예상될 경우 즉시 작업 중지
- 기상악화시 근로자 대피를 위한 연락체계 확보 및 비상대피 실시
- 안전성평가에 따라 시설물 내 근로자 작업구간의 침수 또는 수몰 예방조치 실시



### ▣ 토사유출 예방관리


- 절토 및 성토지역 표면수 유입 방지조치 실시
- 현장내 침전지를 설치하여 여과수가 배수되도록 조치
- 현장과 인접한 지역의 토공사에 대한 사전 마무리로 공사현장 인근 민가의 피해방지
- 인근에 논과 밭이 있는 현장의 경우 이에 대한 대비책 마련 필요

### ▣ 사면붕괴 방지대책

#### 1. 토사사면 관리

- 절토 굴착면 경사각(기울기)유지

구 분		기울기
보통 흙	습 지	1 : 1 ~ 1 : 1.5
	건 지	1 : 0.5 ~ 1 : 1
	풍화암	1 : 0.8
	연 암	1 : 0.5
암반	경 암	1 : 0.3



- 사면내 표면수 배수로 확보
- 성토지역 표면 보양
- 위험예상지역 통행제한 조치
- 작업재개시 경사면 사전점검 후 작업자 및 장비 투입

#### 2. 흙막이 관리

- 최하단 굴착깊이 준수
- 과굴착금지 및 굴착진행에 따른 적기 가시설 설치
- 토류벽 배면 뒷채움 관리 철저



- 흙막이벽 상부 표면수 처리대책 수립 및 실시
- 지하수 처리대책 및 토사를 동반한 지하수 유출여부 확인 철저
- 흙막이벽 주변 침하여부 및 균열 발생 여부 수시 파악조치




### 3. 옹벽관리

- 배수공 상태 파악 및 배수상태 확보
- 상부 표면수 배수관리 상태 관리
- 균열 발생여부 및 옹벽 기울기 확인
- 옹벽상부에서 옹벽과 배면토 사이 침하 등 발생여부 확인 조치

#### ● 감전재해 방지

- 전기 · 기계기구의 누전여부 확인을 위한 절연저항 측정
- 양수기를 포함한 모든 전기기계 · 기구 접지실시
- 분전함에 누전차단기 설치, 작동상태 확인 및 가설전선의 누전차단기 통과여부 확인
- 양수기에 대한 누전여부 사전 체크 후 사용토록 조치
- 전선은 벽면이나 거치대에 고정하는 등 현장 바닥에 방치하지 않도록 하고 전선피복 상태 사전파악
- 지하구간 습윤한 장소에서 사용하는 투광등은 접지 철저
- 분전반 배전시설은 가능한 한 옥내에 설치하고 시건 조치





### ▣ 강우에 대한 대책

- 예상강우 강도에 충분한 배수시설 확보 및 관리
- 절토 및 성토구배를 완만히 하고 급한 절/성토의 경우 비닐을 씌우는 등 빗물 침투방지 조치
- 차량 및 건설기계 운행 경로상의 현장도로 토사유실 및 침하방지를 위한 좌우 배수 측구 및 다짐보강 실시

### ▣ 집중호우에 대한 대책

- 집중호우 및 폭풍 시에는 절대 무리하게 작업을 하지 말고 기상상태가 호전될 때까지 대피하여 안전하게 작업실시

### ▣ 폭풍에 대한 대책

- 높은 장소에 놓은 자재나 공구가 날아가지 않도록 조치를 취함
- 자재 적치 시 과다하게 쌓지 않도록 주의하며 결속보강 조치를 취함
- 폭풍, 폭우 시에는 긴급시 사용할 전선로를 제외한 중요치 않은 것은 차단하여 피해범위의 최소화




**풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼**

**17**

**[풍속의 판단기준]**

풍속(m/sec)	상태	비고
3.4~5.5	나뭇잎이나 가느다란 가지가 끊임없이 흔들림	
5.5~8	먼지가 일고, 종이가 날아오르고 나뭇가지가 흔들림	
10.9~13.9	큰가지가 움직이고, 우산쓰기가 어렵다	
13.9~17.2	수목 전체가 흔들린다	
17.2~20.8	작은가지가 부러지고 바람을 향해 걸을 수 없다	
20.8~24.5	인가에 피해를 준다	
24.5~28.5	수목의 뿌리가 뽑히고 인가에 큰 피해 발생	

풍속(m/sec)	종별	작업공종별	비고
0~7	안전작업범위	• 전작업 실시	
7~10	주의경보	• 외부용접, 도장공사, 비계 위 작업금지	
10~14	경고범위	• 건립작업, 해체작업 금지	
14 이상	위험경보	• 고소작업자 즉시 하강 안전대책	




## V 풍수해 대비 비상조치반 구성 및 운영

### ■ 비상조치반 구성

#### ● 조치반 구성

- 운영기간 : 6월 ~ 10월(폭우, 태풍기간)
- 구성 : 전직원(원도급업체, 협력업체 등 포함)



[비상조치반 구성 예시]

#### ● 주요임무

- 현장순찰 및 이상 발견시 초동대처
- 현장피해 발생시 복구 및 장비운용
- 기상특보(호우, 태풍 주의보·경보 등) 파악 및 재해대응 조치
- 비상연락망 유지
- 기상특보 발령시 단계별 근무체계에 따라 근무자 소집
- 비상조치 상황보고(발주처, 유관기관, 본사 등)



## 비상조치반 운영

### 근무체계

- 기상 상황에 따라 단계별 운영(※현장특성을 고려하여 등급 운영)  
(준비단계⇒경계단계⇒비상단계)

등급	기상상황	현장	비고
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간당 강우량 50mm이상</li> <li>- 1일 강우량 150mm이상</li> <li>- 최대풍속 21m/sec이상</li> <li>- 태풍, 폭풍, 호우경보 발령</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상황실 운영</li> <li>- 대기근무 : 직원전원</li> <li>- 위험요소 점검 및 조치</li> <li>- 침수 · 붕괴 위험장소 작업중지</li> </ul>	비상단계
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간당 강우량 30mm이상</li> <li>- 1일 강우량 80mm이상</li> <li>- 최대풍속 14m/sec이상</li> <li>- 태풍, 폭풍, 호우주의보</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상황실 운영</li> <li>- 대기근무 : 직원의 1/20이상</li> <li>- 위험요소 점검 및 조치</li> <li>- 창문, 출입문 폐쇄</li> <li>- 침수 · 붕괴 위험장소 작업중지</li> </ul>	경계단계
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간당 강우량 20mm이상</li> <li>- 1일 강우량 50mm이상</li> <li>- 최대풍속 12m/sec이상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 상황실 운영</li> <li>- 대기근무 : 직원의 1/40이상</li> <li>- 위험요소 점검 및 조치</li> <li>- 침수 · 붕괴 위험장소 작업중지</li> </ul>	경계단계
D	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 시간당 강우량 10mm 이상</li> <li>- 1일 강우량 30mm이상</li> <li>- 최대풍속 10m/sec이상</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 현장여건에 맞게 운영</li> <li>- 위험요소 점검 및 조치</li> <li>- 침수 · 붕괴 위험장소 작업중지</li> </ul>	준비단계

### 근무요령

- 근무자는 주요임무를 숙지하여 정 위치에서 근무하여야 한다.
- 근무자는 기상청이 발표하는 기상특보(주의보, 경보) 청취하고 발주처(감리단) 및 원 · 하청 간 공조체제를 유지하여야 한다.
- 비상연락 체계에 따라 비상연락망을 가동한다.
- 작업중지 시에는 원 · 하도급 근로자에게 전파한후 작업중지 여부를 확인
- 근무자는 근무일지 및 상황일지 등을 작성.
- 보고서는 6하 원칙에 의거 정확하게 작성하여야 하며, 미심쩍은 사항은 재해현장과 통화하거나 대책반장 및 상황반장에게 확인을 받아야 한다.
- 근무자는 기상상황에 따라 단계별 근무자를 소집하여야 하며, 재해발생이 우려되거나 재해발생시 상황반장과 협의하여 재해대책본부를 소집한다.
- 근무자는 재해상황과 보고내용 등을 다음 근무자에게 인수 · 인계해야한다.





20

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

### VI 풍수해 대비 점검표(Check list)

#### 사전계획

점검 항목	점 검 사 항	점검결과		상 세 내 용
		양호	불량	
사전 계획	풍수해 대비 비상매뉴얼은 작성되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	매뉴얼에 따른 업무분장은 적합한가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	사전 비상대비 훈련은 실시하였는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	예상 강우량에 따라 우수 유입량은 계산되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	현장 구간 내 시설물에 대한 우수 등의 유입에 대한 안전성평가가 이루어졌는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	배수계획도는 작성되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	수방자재는 확보되었는가? - 양수기(고장시 대비 여유분 포함), 마대, 가마니, 삽, 리어카, 우비, 장화, 렌턴 등	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	비상대기반은 편성되었는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	작업중지 명령 체계가 확립되어 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	발주처 및 원하청간 비상연락망은 구축되었으며 제대로 운영되고 있는가?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
비상사태 발생시 이에 대한 대책은 수립되었는가? ※ 집중호우시 자재 및 장비 대피 계획 등		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
특이사항				





## 수몰·붕괴사고 예방

점검 항목	점 검 사 항	점검결과		상 세 내 용
		양호	불량	
현장수몰대비	작업현장 구간 내 시설물에 대한 우수 등의 유입에 대한 안전성평가 실시여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	안전성평가에 따른 시설물 내 근로자 작업구간의 침수 또는 수몰 예방조치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	태풍 또는 집중호우에 따른 피해가 예상 시 작업중지 및 확인여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	기상악화시 근로자 대피를 위한 연락체계 확보 및 통신시설(장비) 이상 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
굴착사면	사면상태 이상 및 구배기준 준수 여부 (절리, 균열 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	배수로 확보 및 정비 여부 (산마루 측구, 도수로, 소단배수로 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	사면보호조치 실시 여부 (비닐천막 보양, 마대 및 가마니 쌓기 등)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	굴착 단부의 출입금지 조치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
옹벽 및 석축	옹벽 및 석축 상단 토사 및 낙석제거 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	배수구멍 설치 및 청소 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	벽체의 균열 및 변형 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
흙막이지보공	부재접합·교차부 상태 및 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	지지점의 접합상태 이상 유무	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	토류판 갈라짐, 주변 침하 등 이상 유무	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	계측관리 실시 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
특이사항				





22

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## ▣ 수몰·붕괴사고 예방

점검 항목	점 검 사 항	점검결과		상 세 내 용
		양호	불량	
배수 시설	배수로 확보 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	집수정 및 침사지 설치	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	현장주변 배수시설과의 연계상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	하수관로 등 장마철 취약부위에 대한 준설 및 보수 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
양수기	적정 양수기의 확보여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	양수기의 작동여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	정전대비 유류용 양수기의 확보여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
절성토 및 도로	절·성토 구배의 적정성 및 안전조치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	좌·우 배수측구 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	굴착면 인접부 지반침하 및 도로균열 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
특이사항				






**홍수해 대비 안전·보건 매뉴얼**

**23**

 **감전재해 예방**

점검 항목	점 검 사 항	점검결과		상 세 내 용
		양호	불량	
임시 배전반	침수에 대한 안전성 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	울타리 높이의 적정성 및 접지여부 (출입통제를 위한 위험표지판 설치)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	외함접지 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
임시 분전반	분전반 시건장치 설치 및 잠김상태 유지 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	내부 충전부에 보호커버 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	누전차단기 설치 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
배선 및 이동 전선	도로 및 통로에 노출 설치여부 (지중 또는 가공설치)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	옥외 연결사용시 방수형 콘센트 및 플러그 사용여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
교류아크 용접기	용접기 외함의 접지 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	자동전격방지기의 작동 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	배선 및 훌더 규격품 사용 및 절연피복의 파손여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
수중 양수기	누전차단기를 통한 전원인출 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	외함접지 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	양수기 인양로프의 적정성 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
특이사항				





24

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## ▣ 가시설물 관리상태


점검 항목	점 검 사 항	점검결과		상 세 내 용
		양호	불량	
가설 비계	비계 침하 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	작업발판 고정 등 이상유무	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	벽체연결상태 (전용철물, 벽이음 간격확인)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	안전난간대, 승강설비 설치 상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
거푸집	벽체 거푸집 전도예방 상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	전도예방 와이어, 받침대의 적합성	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	거푸집 동바리 고정상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	수평연결재 전용철물 사용 여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	침하예방 조치여부	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
시설물 (강풍 대비)	가설사무실 고정상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	콘테이너 고정상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	외곽 Fence 고정상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	각종 안전표지판 및 자재 고정상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	기타 비산 및 전도 예방상태	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
특이사항				






## VII 부록

### 보고개통도




## ▣ 비상연락망

### ● 비상연락망 계통도





● 비상복구반 구성도





28

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## ● 비상연락망

기관명	소속	업무담당자	전화번호	팩스번호	긴급통신
관할 행정기관					
발주처 (감리)					
원도급사					
하도급사					
지역주민					






## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

29

협력업체 비상연락처



30

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## ① 주변 장비 및 자재 등 보유업체 비상연락망

건설	담당자	연락처	업체명	지역	보유장부	비고
00건설		Tel : Phon : Fax :	00중장비		건설 중장비 (백호, 덤프트럭 등)	
					건설 중장비 (백호, 덤프트럭 등)	
					건설 중장비 (백호, 덤프트럭 등)	
					건설 중장비 (백호, 덤프트럭 등) 골재류(모래, 자갈 등)	
					건설 중장비 (백호, 덤프트럭 등)	



+





31

풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## ▣ 비상근무 편성 및 운영

### ● 비상근무조 편성

#### 비상근무조 편성

## ▣ 발주처

구 분	A조	B조	비 고
준비단계			
경계단계			
비상단계			

## ▣ 시공사

구 分	A조	B조	비 고
준비단계			원청 : 명 협력사 : 각 명
경계단계			원청 : 명 협력사 : 각 명
비상단계			전원





32

## 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

## ▣ 비상근무 일지

재해대책반 근무일지

담당자	총괄책임자

2013년 월 일( ) 날씨 :

근 무 자	직급	성명	서명	직급	성명	서명	
기 상 개 황	<input type="checkbox"/> 기상(특보)현황						
	<input type="checkbox"/> 특기사항						
주요업무				지시 및 조치사항			
근무자 현황	계						





## ▣ 복구장비 확보현황

구 분	품 목	수 량	비 고
장 비	B/H 10 LC	1	00협력업체 1대
	B/H 06 W	3	00중장비 1대
	B/H 03 W	2	
	B/H 015 W	2	
	카고크레인 (11T)	1	
	덤프(15T)	5	
양수기	2"	5	
	3"	6	
	양수기 호스	14	
수방 자재	모래주머니	400장	
	1T 마대	40장	
	곡괭이	20자루	
	삽	20자루	
	로프	5Roll	
	천막(10*10)	40장	
	우의	80벌	
	장화	60켤레	
	랜턴	20개	

 사고보고서

## 건설사고 발생현황 보고

수 신		접수일시	
보 고 일 시		발신(보고자)	0 0 0 (인)
제 목			
사 고 일 시	20 년 월 일 시 분 경	기상상태	
공 사 명			
시 공 사		책임자 및 연락처	
감 리 사		책임자 및 연락처	
설 계 사		책임자 및 연락처	
현 장 주 소			
사 고 종 류			
인 적 피 해		장비손실	
구 조 물 손 실		피해금액	
공 기 지 연		진행상황	
사고발생 경위 (발생원인)			
조 치 상 황			
추 가 조 치 계 획			
비 고			



# 풍수해 대비 안전·보건 매뉴얼

